

Menuiserie Prieur

2 rue de la Gare

71350 ALLEREY SUR SAONE

Tél : 0385915541 - Portable : 0628704806 - email : prieur.bs@hotmail.fr

D E V I S N° 00000895	SAS FRANCOIS PARENT 1 Place de l'Europe 21630 POMMARD
ALLEREY SUR SAONE, le 29/01/18	
Adresse Chantier: 1 Place de l'Europe	
21630 POMMARD	
Objet du devis	
mobilier	

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
	<u>Meuble de l'espace dégustation</u> Fabrication et pose de meubles en médium comprenant une structure en panneaux de 19mm avec imitation boiserie posée en applique sur la caisse. L'aménagement intérieur des meubles comprend des étagères réglables. L'ensemble sera posé brute de ponçage. LeS plateauX seront en chêne huilé 3 couches.				
1	Meuble d'entrée pour la caisse.		655,00	1,00	655,00
2	Meuble bas avec porte en trompe l'oeil		867,00	2,00	1 734,00
3	Meuble haut en ogive avec fond en verre dépoli et tablettes verre 8mm		876,00	2,00	1 752,00
4	Meuble haut cylindrique avec tablette verre		883,00	1,00	883,00
5	Main d'oeuvre pose	H	39,60	16,00	633,60
	Sous-total				5 657,60
	<u>Plinthes sur sol ciment</u> Fabrication et pose de plinthes moulurées en médium de 120 x 20mm en périphérie des deux pièces avec le sol en béton ciré. L'ensemble sera posé brute de ponçage.				
6	medium de 19 mm		10,43	5,00	52,15
7	Main d'oeuvre pose	H	39,60	10,00	396,00
	Sous-total				448,15
	<u>Reprise de la table de dégustation</u> Ponçage du plateau de la table ainsi que le piétement. Application d'une huile incolore en 3 couches sur				

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
8	l'ensemble. Sablage		25,00	2,00	50,00
9	huile nat incolore		96,00	1,00	96,00
10	Main d'oeuvre	H	39,60	16,00	633,60
	Sous-total				779,60
	<u>Porte toilette extérieure</u>				
11	Fourniture et pose d'une porte en pvc blanc ouverture extérieure dim total 215x1090, passage de 930, porte pleine.		1 176,00	1,00	1 176,00
12	Main d'oeuvre	H	39,60	4,00	158,40
	Sous-total				1 334,40
	<u>Rampe d'accès</u>				
	Fabrication d'une rampe pour l'accès au toilette. L'ensemble sera sur roulette.				
13	épicéa 3 plis égaux/b/c+ 27 mm		39,80	3,00	119,40
14	roulettes de 100mm		18,26	4,00	73,04
15	Main d'oeuvre	H	39,60	4,00	158,40
	Sous-total				350,84
	<u>Local poubelles</u>				
	Fourniture et pose d'une cloison en bois sous l'escalier pour ranger les poubelles; l'ensemble comprend une façade avec une porte.				
16	bardage mélèze 21 x 132		34,63	6,00	207,78
17	sapin épicéa traité classe 2 section 60x80		1,79	8,00	14,32
18	serrure applique époxi noir		54,48	1,00	54,48
19	Main d'oeuvre	H	39,60	12,00	475,20
	Sous-total				751,78

BON POUR ACCORD

Date: 29/01/2018

Signature:

Bon pour accord
Pour le local poubelles

Total H.T.	9 322,37
T.V.A. 1 : 20,00 %	1 864,47
Total T.T.C.	11 186,84
Net à payer (Euros)	11 186,84

Ce devis n'est valable que pour l'exécution de l'ensemble des prestations, révisable au-delà de 3 mois. Pour les travaux supplémentaires des avenants seront signés par les deux parties.