

N° Ligne	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	Montant	
Restauration du mur de cloture						
	Apport et pose échafaudage,treuil préparation du chantier	ENS	1,00	1 621,85	1 621,85	
	Dépose, stockage et repose des grilles	ENS	1,00	884,66	884,66	
	Découpe à la scie de couvertines pour démolition	ENS	1,00	250,00	250,00	
	Dépose des couvertines en démolition	M3	0,575	1 474,43	847,80	
	Fourniture et taille de couvertines	M3	0,575	5 693,20	3 273,59	
	Pose des couvertines neuves	M3	0,575	1 673,51	962,27	
	Fourniture, taille et pose de soubassement en pierre	M3	0,28	7 514,14	2 103,96	
	Rejointoiement au mortier de chaux	M2	7,00	84,48	591,36	
	Nettoyage de fin de chantier et gestion des gravats	ENS	1,00	1 024,74	1 024,74	
Total Restauration du mur de cloture			Fois	1,00	11 560,23	11 560,23

TOTAL H.T. 11 560,23

TVA 1 (20) 11 560,23 x 20,00 % **2 312,05**

TOTAL T.T.C. 13 872,28

BONHARD 29/02/2024.
 A : le :
 Bon Pour accord
 Signature client

Prix valable 3 mois puis révisable
 Conditions de règlement :
 Fait à : DIJON le 29/02/2024 , l'entreprise

AT Paucot

HORY MARÇAIS

5, rue des creuzots
21000 DIJON

Tél. : 03 80 58 99 30 Fax : 03 80 58 99 27
Email : horymarcais@horymarcais.fr

M. & Mme François PARENT

5, grande rue
21630 POMMARD

Affaire suivie par François-Xavier VIGNAT

DIJON, le 29/02/2024

DEVIS N° 21 24 032 A

AFFAIRE

POMMARD - Domaine A.F. GROS - Mur

Réfection du mur de la cour

RESTAURATION MONUMENTS HISTORIQUES - MACONNERIE - LAVES - COUVERTURE

HORY MARCAIS - SAS CAPITAL 58 000 Euros - SIEGE SOCIAL - 5, rue des Creuzots - 21000 DIJON - 502 079 841 RCS DIJON - APE 4120 B