

9 rue des Vieilles Vignes
21 600 LONGVIC



TEL : 03 80 37 71 83

Email : Contact@service-etanche.fr

Vos coordonnées

Code Client : DOM04

Tél. : 06 09 95 05 38

Email : parentmathias@yahoo.fr

Affaire suivie par Emmanuel D'ANCONA

Adresse Travaux :

Mr PARENT

1 Place de l'Europe
21630 POMMARD

AF GROS

1 Place de l'Europe
21630 POMMARD

A l'attention de Mr Parent.

Devis n°1718 du 06/05/2025

Sujet : TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR TERRASSE ACCESSIBLE

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.	Taux T.V.A.
HORS LOT: DEPOSE DU GARDE CROPS					
1 Prise en charge Alimentation des matériaux Repli après travaux	1,00	ens	307,68	307,68	10 %
2 Dégagement du ragréage en place, mise en sac des déchets Ponçage surfacique de la partie courante et de la façade sur 10 cm de hauteur Aspiration des poussières, descente des gravats puis évacuation en centre spécialisé pour valorisation Mise en recette des supports	75,00	M ²	34,28	2 571,00	10 %
3 Réalisation d'un ragréage fibré afin d'aplanir les supports	75,00	M ²	36,55	2 741,25	10 %
4 Création d'un acrotère pour support de relevés, hauteur 15-20 cm. Acrotère coulé sur site. (hors lot: enduit extérieur)	13,50	ML	128,99	1 741,37	10 %
5 Réalisation d'un enduit ciment lisse sur 14 ML en dessous de la gouttière le long du toit en tuiles.	14,00	ML	78,47	1 098,58	10 %
6 TRAVAUX D'ETANCHEITE					
<u>1) Partie courante</u>					
6.1 Fourniture et soudage d'une feuille d'étanchéité monocouche en bitume élastomère SBS à double joint type TERANAP JS (F5 I5 T 4) 2 X 10 ML FILM/FILM Recouvrement sécurisé par la soudure d'une large bande couvre-joint (20 cm) en bitume élastomère à armature polyester.	75,00	M ²	31,64	2 373,00	10 %
<u>2) Relevés</u>					
6.2 Réalisation de relevé en résine KEMPEROL V210 à raison de 2.5 kg/m ² , armée en plein d'un voile polyester de 0.20 ml. Finition par vernis teinté type COETRANS COLOR à 0.600 kg/M ²	40,00	ML	62,08	2 483,20	10 %
6.3 Sur la partie supérieure côté habitation Réalisation de relevé en résine KEMPEROL V210 à raison de 2.5 kg/m ² , armée en plein d'un voile polyester de 0.20 ml.	12,50	ML	62,08	776,00	10 %

Page : 1/3



QUALIBAT : 3211 EETI-RGE : 130539

EUURL au capital social de 10 000 € SIRET 453 021 537 00023 - APE 4391B - TVA intracommunautaire FR 48453021537

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.	Taux T.V.A.
à 400kg/m ² Application au rouleau, Passage d'une 2ème couche si nécessaire					
8.3 Réalisation de relevé en résine KEMPEROL V210 à raison de 2.5 kg/m ² , armée en plein d'un voile polyester de 0.20 ml. Finition par vernis teinté type COETRANS COLOR à 0.600 kg/M ²	11,00	ML	62,08	682,88	10 %
8.4 Mise en place d'un mortier de résine autolissant KEMPEROL AC, pose à la spatule crantée dosée à 3.5 kg/m ² minimum	5,00	M ²	83,59	417,95	10 %
Total RESINE (prix seulement si le devis est accepté)				1 454,88	

Mode de règlement : Garantie décennale 30 % à la commande, 90 % en cours de chantier, solde à réception de facture après réception

RIB: BTP BANQUE FR76 3025 8100 0008 0236 4751 525 BIC BATIFRP1XXX
OU
CAISSE D'EPARGNE FR76 1213 5003 0008 0060 6020 306
BIC CEPAPFRPP213

Montants en Euros

Total H.T.	26 598,85
Total T.V.A. 10%	2 659,89
Total T.T.C.	29 258,74

La condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur usage est conforme à leur destination.

L'entretien est à la charge du maître d'ouvrage, il comporte des visites périodiques de surveillance des ouvrages au moins une fois par an.

Les terrasses à pente nulle avec revêtement d'étanchéité autoprotégé nécessite un entretien plus fréquent.

Si aucun contrat n'est signé avec l'entreprise, le maître d'ouvrage devra se justifier de l'entretien régulier des ouvrages qu'il aura diligenté.

Accord du client et signature

Signature du chargé d'affaire

Date de validité : 2 mois



QUALIBAT : 3211 EETI-RGE : 130539

EURL au capital social de 10 000 € SIRET 453 021 537 00023 - APE 4391B - TVA intracommunautaire FR 48453021537