

TEL : 03 80 37 71 83

Email : Contact@service-etanche.fr

Vos coordonnées

Code Client : DOM04

Tél. : 06 09 95 05 38

Email : parentmathias@yahoo.fr

Affaire suivie par Emmanuel D'ANCONA

Adresse Travaux :

Mr PARENT

1 Place de l'Europe

21630 POMMARD

AF GROS

1 Place de l'Europe

21630 POMMARD

A l'attention de Mr Parent.

Devis n°1718 du 06/05/2025

Sujet : TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR TERRASSE ACCESSIBLE

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.	Taux T.V.A.
HORS LOT: DEPOSE DU GARDE CROPS					
1 Prise en charge Alimentation des matériaux Repli après travaux	1,00	ens	307,68	307,68	10 %
2 Dégagement du ragréage en place, mise en sac des déchets Ponçage surfacique de la partie courante et de la façade sur 10 cm de hauteur Aspiration des poussières, descente des gravats puis évacuation en centre spécialisé pour valorisation Mise en recette des supports	75,00	M ²	34,28	2 571,00	10 %
3 Réalisation d'un ragréage fibré afin d'aplanir les supports	75,00	M ²	36,55	2 741,25	10 %
			(A)	5619,93	
4 TRAVAUX D'ETANCHEITE					
<u>1) Partie courante</u>					
4.1 Fourniture et soudage d'une feuille d'étanchéité monocouche en bitume élastomère SBS à double joint type TERANAP JS (F5 I5 T 4) 2 X 10 ML FILM/FILM Recouvrement sécurisé par la soudure d'une large bande couvre-joint (20 cm) en bitume élastomère à armature polyester.	75,00	M ²	31,64	2 373,00	10 %
<u>2) Relevés</u>					
4.2 Réalisation de relevé en résine KEMPEROL V210 à raison de 2.5 kg/m ² , armée en plein d'un voile polyester de 0.20 ml. Finition par vernis teinté type COETRANS COLOR à 0.600 kg/M ²	40,00	ML	62,08	2 483,20	10 %
4.3 Sur la partie supérieure côté habitation Réalisation de relevé en résine KEMPEROL V210 à raison de 2.5 kg/m ² , armée en plein d'un voile polyester de 0.20 ml. Finition par vernis teinté type COETRANS COLOR à 0.600 kg/M ²	12,50	ML	62,08	776,00	10 %
<u>3) Accessoires</u>					

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.	Taux T.V.A.
4.4 Fourniture et pose d'une couverture en alu prélaqué, développement maximum 280 MM, RAL STANDARD, angles préformés, pliés d'usine, aucun joint mastic apparent et fixation invisible, fixation sur support aluminium annelé 20/10e , y compris couvre joint à chaque jonction. Pente prévue à l'interieure afin d'éviter les coulures en façade Pose décalée minimum à 35 MM sur mur non enduit, 25 MM sur mur enduit	14,00	ML	72,21	1 010,94	10 %
4.5 Fourniture et pose d'une platine et moignon (tube) cylindrique droit en aluminium, assemblés par soudage, pour l'évacuation des eaux pluviales + pare gravier ou pare feuilles Soudage d'un double renfort en PAREQUERRE, finition en SUPRADIAL S	5,00	U	115,00	575,00	10 %
4.6 Fourniture et pose d'une descente d'eau pluviale en zinc naturel comprenant Boite à eau Fixations et colliers Dauphin si besoin	5,00	U	318,19	1 590,95	10 %
Total TRAVAUX D'ETANCHEITE			(B)	8 809,09	
5 TRAVAUX DE PROTECTION					
5.1 Fourniture et pose d'un dallage en grès cérame 60 x 60 x 2 cm, coloris standard, posé sur plots en matériaux synthétiques. (plots répondant aux exigences du NF DTU 43.1 et du NF DTU 43.11) Conformément aux NF DTU 43.1 et NF DTU 43.11, la largeur moyenne du joint entre dalles est de 2 à 5 mm suivant es fabricants. Nettoyage Il est nécessaire d'entreprendre régulièrement un nettoyage des dalles en fonction des conditions d'encrassement et d'exposition de l'ouvrage, nettoyeur haute pression interdit. Aménagement Mise en place d'éléments ponctuels type jardinière, salon de jardin, de charge unitaire totale limitée à 90 kg répartie sur plusieurs dalles. aucune fixation directement sur les dalles Pose prévue de niveau. Suivant la demande écrite du client, la pente maximale sera de 5 %. Après une pluie, il peut rester sur les dalles une pellicule d'eau qui s'évaporerà après un certain délai. Ce délai est fonction des conditions climatiques. Cette pellicule d'eau peut être éliminée à l'aide d'une raclette. En cas de gel, sans précaution, les dalles peuvent être glissantes. Dalle grès cérame plots plastiques 5/m ² A votre charge suite à votre demande Seul un dallage sur plots est autorisé sur notre membrane d'étanchéité					10 %
Total TRAVAUX DE PROTECTION					
6 RESINE (prix seulement si le devis est accepté)					
6.1 Ponçage surfacique de la partie courante et de la façade sur 10 cm de hauteur Aspiration des poussières, descente des gravats puis évacuation en	5,00	M ²	51,28	256,40	10 %

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Total H.T.	Taux T.V.A.
centre spécialisé pour valorisation Mise en recette des supports					
6.2 Application d'un primaire d'accrochage type KEMPERTEC AC dosé à 400kg/m ² Application au rouleau, Passage d'une 2ème couche si nécessaire	5,00	M ²	19,53	97,65	10 %
6.3 Réalisation de relevé en résine KEMPEROL V210 à raison de 2.5 kg/m ² , armée en plein d'un voile polyester de 0.20 ml. Finition par vernis teinté type COETRANS COLOR à 0.600 kg/M ²	11,00	ML	62,08	682,88	10 %
6.4 Mise en place d'un mortier de résine au tolissant KEMPEROL AC, pose à la spatule crantée dosée à 3.5 kg/m ² minimum	5,00	M ²	83,59	417,95	10 %
Total RESINE (prix seulement si le devis est accepté)				1 454,88	

Mode de règlement : Garantie décennale 30 % à la commande, 90 % en cours de chantier, solde à réception de facture après réception

RIB: BTP BANQUE FR76 3025 8100 0008 0236 4751 525 BIC BATIFRP1XXX
OU
CAISSE D'EPARGNE FR76 1213 5003 0008 0060 6020 306
BIC CEPARPP213

Montants en Euros	
Total H.T.	15 883,90
Total T.V.A. 10%	1 588,39
Total T.T.C.	17 472,29

La condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur usage est conforme à leur destination.

L'entretien est à la charge du maître d'ouvrage, il comporte des visites périodiques de surveillance des ouvrages au moins une fois par an.

Les terrasse à pente nulle avec revêtement d'étanchéité autoprotégé nécessite un entretien plus fréquent.

Si aucun contrat n'est signé avec l'entreprise, le maître d'ouvrage devra se justifier de l'entretien régulier des ouvrages qu'il aura diligenté.

Accord du client et signature

SAS DOMAINE AF GROS
 5 Grande Rue - 21630 Pommard
 SIRET 383 967 346 0016
 T.V.A. FR 84 383 967 346

Date de validité : 2 mois

Signature du chargé d'affaire

