

# SASU GRIVOT Couverture-Zinguerie

11 rue Louis Aragon  
21200 Bligny-lès-Beaune  
Tél portable : 06.36.59.04.76  
Email : a.grivot21@gmail.com

## Devis

### Adresse Livraison/Chantier

16 Rue Pierre Joigneaux  
21630 POMMARD

Domaine A.F. GROS  
16 Rue Pierre Joigneaux  
21630 POMMARD

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
DE00000290	31/07/2025	CL00174	30/08/2025		

Description	Qté	Unité	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
<b>Toiture gauche toit terrasse .</b>						
Reprise sablière avec planche bandeau support crochet de gouttière.	14,00	ML	25,00		350,00	20,00
Fourniture et pose gouttière développement 33 zinc naturel compris crochet, naissance, joint de dilatation et soudure .	14,00	ML	48,00		672,00	10,00
Fourniture et pose tuyaux de descente d'eau pluviale diamètre 100 zinc naturel compris coude , collier ,bague et soudure .	8,00	ML	48,00		384,00	20,00
Sous-total					<b>1 406,00</b>	
<b>Toit Terrasse</b>						
Fourniture et pose planche bandeau support crochet de gouttière.	13,00	ML	25,00		325,00	20,00
Fourniture et pose gouttière développement 33 zinc naturel compris crochet, naissance, joint de dilatation et soudure .	13,00	ML	48,00		624,00	20,00
Fourniture et pose tuyaux de descente d'eau pluviale diamètre 80 et 100 zinc naturel compris coude , collier ,bague et soudure .	9,00	ML	48,00		432,00	20,00
fourniture et pose bande solin retombant dans gouttière.	13,00	ML	15,00		195,00	20,00
Fourniture et pose équerre d'angle gouttière développement 33 zinc naturel compris soudure.	1,00	U	46,00		46,00	20,00
Fourniture et pose cuvette jambon diamètre 100 zinc naturel .	1,00	U	38,50		38,50	20,00
Remplacement tuyaux pvc de descente d'eau pluviale à gauche toiture tuile plate dans le renforcement toit terrasse en zinc naturel diamètre 100 compris coude collier , bague et soudure.	5,00	ML	48,00		240,00	20,00
Sous-total					<b>1 900,50</b>	
<b>Toiture tuile mécanique droite toit terrasse</b>						
Déviation tuyaux de descente d'eau pluviale toiture tuile plate sous moraine béton diamètre 100 zinc naturel compris coude , collier , bague et soudure.	7,00	ML	48,00		336,00	20,00

Description	Qté	Unité	P.U. HT	% Rem	Montant HT	TVA
Remplacement bandeau de gouttière .	9,00	ML	25,00		225,00	20,00
Fourniture et pose gouttière développement 33 compris crochet ,naissance et soudure.	9,00	ML	48,00		432,00	20,00
Fourniture et pose tuyaux de descente d'eau pluviale diamètre 100 zinc naturel compris coude , collier , bague et soudure.	5,60	ML	48,00		268,80	20,00

Devis gratuit , valable 1 mois.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance CIC ACAJOU N° I 7 2001178 valable en France métropolitaine.

Un acompte de 30% est demandé avant les travaux, un deuxième de 40% au milieu des travaux et le solde à la fin du chantier.

Coordonnées bancaires : Banque: CIC - IBAN : FR76 1009 6180 4800 0835 3560 240 - BIC : CMCIFRPP

Les prix peuvent changer en fonction de la durée de validité du devis et la hausse des marchandises.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	3 896,30	779,26
10,00	672,00	67,20

Total HT	4 568,30
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	4 568,30
Total TVA	846,46
Total TTC	5 414,76
Acomptes à régler	0,00
Net à payer	5 414,76 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

*lu et approuvé  
accord*

**SAS DOMAINE AF GROS**  
5 Grande Rue - 21630 Pommard  
SIRET 383 967 346 00016

Siret : 98768049300016 - APE : 4391B - TVA FR 80 383 967 346 - N° TVA intracom : FR48987680493 - Capital : 3 000,00 €