



DEVIS n°2270 du 27/04/2018

Rue du Tacot - 21200 BEAUME
 Tél : 03 80 26 20 9 0 - Fax : 03 80 26 20 9 1
 E-mail : sbclimatisation@orange.fr

Adresse Travaux :

AF GROS
 1 Grande Rue
 21630 POMMARD

AF GROS
 5 Grande Rue
 21630 POMMARD

← A confirmer le numéro.

V/Contact :

Affaire su vie par Mr Vincent BOTT
 vincent@sbclim.net

A l'attention de Mr Parent

Objet : CLIMATISATION LOCAL STOCKAGE VINS

Désignation	Quantité	Prix Unitaire H.	Montant Total	Taux TV
Mise en oeuvre d'une climatisation réversible de marque DAIKIN permettant le maintien en température du local à une température constante de 15°C, + ou - 1 °C comprenant :				
- 1 Unité Intérieure type plafonnier apparent Réf : FHA 125 Régulation Inverter d'une puissance variable maximale de 12.1 KW en mode rafraîchissement et 13.5 KW en mode chauffage. Dimensions : Hauteur 235 mm, Largeur 1590 mm, Profondeur 690 mm Localisation : A Valider	1,00	1 624,00	1 624,00	20 %
- 1 Groupe Extérieur à condensation par air Réf : RZASG 125MY1, fonctionnant au fluide R32 Puissance électrique maximale absorbée 5.2 KW Puissance nominale chauffage par +7°C extérieur 13.5 KW Puissance nominale rafraîchissement par +32°C extérieur 12.1 KW Dimensions : Hauteur 990 mm, Largeur 940 mm, Profondeur 320 mm Poids : 72 Kg	1,00	2 669,00	2 669,00	20 %
- Pose de l'ensemble avec passage des liaisons électriques et frigorifiques sous goulotte en partie apparente pour permettre de rejoindre le groupe extérieur installé sur chassis isophonique.	1,00	1 822,00	1 822,00	20 %
LOCAL CUVERIE				
Récupération et démontage d'un ensemble split Daikin type plafonnier apparent Réf : FHQ 50 froid seul (ancien locaux) pour réinstallation dans local cuverie comprenant : - Consignation électrique, - Démontage, remontage climatiseur, - Raccordements frigorifiques et électriques avec passage des liaisons en partie apparente sous goulotte pour permettre de rejoindre le groupe extérieur installé sur chassis isophonique.	1,00	1 668,00	1 668,00	20 %

Désignation	Quantité	Prix Unitaire H.	Montant Total	Taux TV
TRAVAUX NON COMPRIS :				
- L'amenée de deux alimentations électriques protégées avec disjoncteur courbe D à proximité des deux groupes extérieurs.				

Montants en Eu rø

Total H.T.	7 783,00
Total T.V.A. 20%	1 556,60
Total T.T.C.	9 339,60

Mode de règlement : Chèque à réception de facture

Conditions d'acceptation :

Durée de Validité : 1 mois

En cas d'accord, merci de retourner le présent devis, accompagné d'un chèque d'acompte de 30%. Daté et signé avec la mention "Bon pour accord et Commande, devis signé avant le début des travaux"

Montant de l'acompte : 2 801,88 €

Accord du client et signature


SAS DOMAINE AF GROS
 5 Grande Rue - 21630 Pommard
 SIRET 383 967 346 00016
 T.V.A. FR 84 383 967 346

Pour vos virements : BPBFC QUETIGNY- IBAN :FR7610807004130212142392132 - BIC :CCBPPFRPP

Attestation de capacité n°14828 délivrée le 24/06/2014 par QUALICLIMAFROID

Siret : 44794941300010 - SARL au capital de 136200- APE : 4322B - TVA Intracommunautaire : FR66447949413 - RCS :DIJON