


| | |
|---|---|
|  ELECTRICITE GENERALE INSTALLATION DEPANNAGE NEUF ET RENOVATION AUTOMATISME DE PORTAIL ET DE VOLET ALARME INTRUSION/RESEAU INSTALLATION SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE ENREGISTREUR ARTISAN | DEVIS N° : 90818D DU : 14/04/2022 |
| | DOMAINE AF GROS 5 GRANDE RUE 21630 POMMARD |
| TEL 0679527643 MAIL: serge.rebillard@sfr.fr | 69 RUE DES FATAINS 21420 SAVIGNY LES BEAUNE |
| Lieu des travaux: | |
| Mail : | |

| Désignation | Q | PU | TOTAL HT |
|---|----|--------|----------------|
| L'INSTALLATION SERA CONFORME A LA NFC15/100 INSTALLATION CUISINE | | | |
| ALIMENTATIONS SPECIALISEES POUR: | | | |
| AEROTHERME 400V 32A PRISE CABLE 5G6 ² | 1 | 604,56 | 604,56 |
| DISJONCTEUR TETRA 32A C32 6KA | 1 | 174,5 | 174,5 |
| CUISINIERE 32A PRISE CABLE 3G6 ² | 1 | 109,5 | 109,5 |
| DISJONCTEUR MONO 32A | | | |
| AEROTHERME FRICO 6K IP44 | 1 | 1100 | 1100 |
| COMMANDE DEPORTE | 1 | 235 | 235 |
| ECOPARTICIPATION | 1 | 2,5 | 2,5 |
| CARROTAGE POUR ACCEDER AU COFFRET GENERAL PETITS ACCESSOIRES | | | |
| FOURNITURE ET POSE | 24 | 48 | 1152 |
| TOTAL HORS TAXE | | | 3378,06 |
| CONDITIONS : Acompte de 30% à l'acceptation du devis, situation fin de mois Au cours du chantier, évaluée à la hauteur des travaux effectués, plusieurs Situations peuvent être demandées jusqu'à la fin du chantier. Avenants à prévoir dans le cas d'évolutions du chantier avec accord des deux Parties, validé et signé par le client, celui-ci venant s'ajouter à la facture Devis reçu avant l'exécution des travaux Contrat d'assurance RCD n°= 83857-1068 Ce devis est valable 3 mois | | | |
| TOTAL HORS TAXE | | | 3378,06 |
| TOTAL TVA 20% | | | 675,61 |

Bon pour Accord .
AF Gros
le 21/4/2022

NOM DU CLIENT :
Accepté et accordé le :
SIGNATURE

REGLEMENT=

| | |
|---------------------------|----------------|
| TOTAL TTC | 4053,67 |
| ACOMPTE 30% | |
| Net à payer après acompte | 4053,67 |